

Aufruf zum Teilnahmewettbewerb - freihändige Vergabe

Sanierung Mischwasserkanal, Auswechslung Trinkwasserleitung Ellernweg in Leipzig, 2. BA

a) Auftraggeber (Vergabestelle):

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Bereich Beschaffung
Johannisgasse 7/9
04103 Leipzig
Tel.: (0341) 969-5561
E-Mail: steve.boritz@l.de

b) Vergabeverfahren:

freihändige Vergabe; Vergabe-Nr.: 26-016-002

c) Art des Auftrags/Art:

Ausführung von Bauleistungen

d) Ort der Ausführung:

Ellernweg in Leipzig, 2. BA

e) Art und Umfang der Leistung

Die Maßnahme umfasst die Sanierung des fast 100 Jahre alten Mischwasserkanals (MWK) DN 600 Beton im Bereich des Ellernweges. Die Sanierung der Mischwasserleitung wird auf neuer Trasse in Ei 600/900 im öffentlich zugänglichen Durchgangsweg durchgeführt. Das Vorhaben befindet sich hauptsächlich im Kleingartenverein (KGV) und im Landschaftsschutzgebiet Leipziger Auwald.

Für die neue Trasse des Mischwassersammlers muss eine Flurbereinigung der vorhandenen Hochdruckgasleitung sowie des Niederspannungskabels der Netz Leipzig erfolgen. Die Tiefbauleistungen werden durch den Auftragnehmer der Leipziger Wasserwerke erbracht. Die Rohrbauleistungen sowie Kabellegung und Montagen erfolgen jeweils durch spezialisierte Rahmenvertragsfirmen der Netz Leipzig.

Weiterhin soll die vorhandene Trinkwasserleitung (TWL) DN 150 GG im Ellernweg in PE-HD 90 x 5,4 (SDR 17) auf neuer Trasse mit einer Länge von 62 m erneuert werden.

Baufeldfreimachung Tiefbauleistungen für die Netz Leipzig Gas und Strom:

- 2 Stück Baugrube Leitungs-Düker Gas HD DN200 Stahl; Rohrdeckung 3,3 m; geschlossene Wasserhaltung (WH)
- 233 m Leitungsgaben Gas HD DN200 Stahl; Rohrdeckung 1,0 m
- 90 m Kabelgraben Niederspannungskabel NAYY-J 4 x 240 mm²
- 10 m Kabelgraben Hausanschlusskabel NAYY-J 4 x 50 mm²
- 1 psch Neubau Druckleitungsendschacht für die Einkürzung der Abwasserdruckleitung KGV Dahlie

Kanalbau:

- 239 m Kanalbau GfK-Rohr Ei-Profil 600/900; Tiefe bis 2,5 m einschl. offene WH
- 5 m Kanalbau GfK-Rohr Ei-Profil 900/1350; Tiefe bis 2,5 m einschl. offene WH
- 1 Stück Neubau GfK-Absturzschaft DN1200; bis 2,5 m einschl. geschl. WH
- 3 Stück Neubau GfK-FT-Schacht DN1200; bis 2,5 m einschl. geschl. WH
- 1 Stück Neubau GfK-Vereinigungsschacht DN1500; bis 2,5 m einschl. geschl. WH
- 120 m Verdämmung Altkanal DN600 Beton

Trinkwasserleitungsbau Ellernweg & Schieberkreuz William-Zipperer-Str.

- 63 m Auswechslung in da PE-HD 90 x 5,4 – Rohrdeckung 1,4 m
- 3 Stück Umbindung Trinkwasserhausanschlüsse
- 1 psch Ausbau Schieberkreuz

f) Ausführungsfrist:

voraussichtliche Ausführungszeit:

27.07.2026 – 26.02.2027

Zwischentermin:

- Fertigstellung sämtlicher für die Einbindung der neuen Hochdruckgasleitung erforderlichen Leistungen: 02.10.2026

Die genauen Ausführungstermine werden in den Vergabeunterlagen mitgeteilt.

g) Bereitstellung der Vergabeunterlagen:

Die Vergabeunterlagen werden den geeigneten Bietern über www.eVergabe.de zur Verfügung gestellt. Dazu erhalten die betreffenden Bewerber nach Wertung der Teilnahmeanträge eine Benachrichtigung per E-Mail.

h) Anschrift, an die die Teilnahmeanträge zu richten sind:

siehe a)

Teilnahmeanträge sind per E-Mail einzureichen.

i) Frist zur Einreichung der Teilnahmeanträge:

13.04.2026

j) Nachweise zur Eignung:

1. Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß § 48b Absatz 1 Satz 1 Einkommensteuergesetz
2. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft
3. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Krankenkasse
4. aktuelle Bestätigung eines bestehenden Haftpflichtversicherungsschutzes, mindestens für den Zeitraum der Realisierungszeit der ausgeschriebenen Leistung, mit Ausweisung der Deckungssummen für Personen- und Sachschäden zu fordern. Es muss eine Deckungssumme von min. 3 Mio. EUR pauschal für Personen- und Sachschäden mit min. 2-facher Jahresmaximierung vereinbart sein. Dieser Versicherungsnachweis kann erbracht werden, durch:
 - a) Vorlage der Versicherungspolice (Kopie) und Nachweis (Versicherungsbestätigung), dass die zur Wahrung des Versicherungsschutzes notwendige/n Prämienzahlung/en für die Vertragslaufzeit geleistet wurde/n
 - oder
 - b) einen Versicherungsnachweis für die gesamte Vertragslaufzeit, ohne Einschränkungen
5. Nachweis einer aktuell gültigen Zertifizierung des Güteschutz Kanalbau für die Beurteilungsgruppen AK 2, S 16.1
Ersatzweise sind die Anforderungen erfüllt, wenn das Unternehmen einen entsprechenden Nachweis gemäß Abschnitt 4.1 RAL-GZ 961 (Erstprüfung) vorlegt und im Auftragsfall einen Vertrag zur RAL-Gütesicherung nach Güte- und Prüfbestimmungen gemäß Abschnitt 4.3 abschließt und die zugehörige Eigenüberwachung durchführt.
Ein zum Güteschutz Kanalbau äquivalenter Nachweis wird ebenfalls anerkannt.
6. Nachweis einer aktuell gültigen Zertifizierung nach DVGW GW 301 W3 ge, pe
7. Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für Sicherungsarbeiten von Arbeitsstellen an Straßen gemäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen“ (MVAS)

k) Auskünfte zum Verfahren erteilt:

siehe a)